DE GOEY HODENIUS

ADVIESBUREAU TECHNISCHE INSTALLATIES

projectnr. 2349
warmte-opwekking gemeentehuis Simpelveld

globale kostenraming

datum: 6 maart 2026

cv-ketels			**€ 55.700**
demontage en afvoeren bestaand	€	2.200	
cv-ketels met toebehoren	€	28.000	
rookgasafvoeren	€	900	
expansievaten	€	2.100	
montage, kleine materialen	€	15.000	
verticaal transport	€	1.500	
isolatie werkzaamheden	€	4.000	
keuringen EBI scope 1, 7a	€	2.000	
warmtepomp			**€ 122.600**
demontage en afvoeren bestaand	€	3.000	
warmtepomp met toebehoren	€	52.000	
voorraadvat	€	2.900	
circulatiepomp, incl. temp. opnemer	€	4.700	
isolatie werkzaamheden, tracing	€	8.000	
appendages	€	4.500	
montage, kleine materialen	€	45.000	
verticaal transport	€	2.500	
warmteafgifte			**€ 189.400**
154 stuks ventilatorconvectoren Strada Hybrid co	€	112.000	
demontage radiatoren, montage convectoren	€	62.000	
e-voedingen	€	15.400	
vervangen 3 stuks circulatiepompen groepsverdeler			**€ 15.900**
circulatiepomp LBK	€	3.000	
circulatiepomp rad. oudbouw	€	4.100	
circulatiepomp rad. nieuwbouw	€	4.100	
communicatiemodules	€	1.500	
temp. opnemers	€	600	
montage	€	2.600	
regeling			**€ 47.200**
post Risto Regeltechniek	€	41.000	
warmtemeters	€	4.700	
coordinatiekosten installateur	€	1.500	
montage instrumentatie		incl.	
bouwkundig			**€ 2.500**
stalen balken	€	1.000	
dakdekkers werkzaamheden	€	750	
herpositioneren zonnepanelen	€	750	
stelpost onvoorzien			**€ 10.000**
			+
TOTAAL			**€ 443.300 excl. BTW**

DE GOEY HODENIUS

ADVIESBUREAU TECHNISCHE INSTALLATIES

aandeel GACS-complience

vervangen 3 stuks circulatiepompen groepsverdel	€	15.900
uitbreiding regeling	€	8.000
warmtemeters	€	4.700
montage	€	5.000
		+

€ 33.600