Vuilemissie: Geen sleutelveld, put 26230
Oordeel ecologische toets: nvt
KRW-Doelstelling: nvt
Theoretische overstortfrequentie: 22,7 x/jr
Theoretische overstortvolume: 979 m3/jr
Eindoordeel: Gemiddeld stort er 43 m3 per keer over. Het water komt uit in een buffer van de gemeente en stort niet over naar Waterschapswater. De buffer is groot genoeg om het meerendeel van de overstortgebeurtenissen op te vangen. Daarmee beschouwen wij dit als acceptabel

Vuilemissie: Geen sleutelveld, put 26255
Oordeel ecologische toets: nvt
KRW-Doelstelling: nvt
Theoretische overstortfrequentie: 2,5 x/jr
Theoretische overstortvolume: 162 m3/jr
Eindoordeel: Het water komt uit in een buffer van de gemeente en stort niet over naar Waterschapswater. Daarmee beschouwen wij dit als acceptabel

Vuilemissie: Geen sleutelveld, put 26280
Oordeel ecologische toets: nvt
KRW-Doelstelling: nvt
Theoretische overstortfrequentie: 16,6 x/jr
Theoretische overstortvolume: 1.666 m3/jr
Eindoordeel: Het water komt uit in een buffer van de gemeente en stort niet over naar Waterschapswater. Daarmee beschouwen wij dit als acceptabel

Vuilemissie: 2045
Oordeel ecologische toets: Onacceptabel
KRW-Doelstelling: T=2
Theoretische overstortfrequentie: 0,2 x/jr
Theoretische overstortvolume: 2 m3/jr
Theoretische overstortvolume wl T=2: 0 m3
Eindoordeel: De praktijkbevindingen (veel slib op de bodem) komen niet overeen met de berekende overstortfrequenties. Daarom het advies maatregelen te treffen. De breedte van de overstortdrempel stond niet goed in het rekenmodel, wat een mogelijke verklaring kan zijn van het lage theoretische overstortvolume.

Vuilemissie: Geen sleutelveld, put s-27520, interne overstort
Oordeel ecologische toets: nvt
KRW-Doelstelling: nvt
Theoretische overstortfrequentie: 13,7 x/jr
Theoretische overstortvolume: 33.671 m3/jr
Eindoordeel: Dit is een interne overstort en daarmee niet relevant

Vuilemissie: 2046
Oordeel ecologische toets: Onacceptabel
KRW-Doelstelling: T=2
Theoretische overstortfrequentie: 1,7 x/jr
Theoretische overstortvolume: 4.658 m3/jr
Theoretische overstortvolume wl T=2: 242 m3
Eindoordeel: De overstort treedt te vaak (meer dan T=2) in werking en er stort een groot volume over. Daarom het advies maatregelen te treffen.

Vuilemissie: 2044
Oordeel ecologische toets: Onacceptabel
KRW-Doelstelling: T=2
Theoretische overstortfrequentie: 3,5 x/jr
Theoretische overstortvolume: 286 m3/jr
Theoretische overstortvolume wl T=2: 124 m3
Eindoordeel: De overstort treedt te vaak in werking. Daarom het advies maatregelen te treffen

Vuilemissie: 2042
Oordeel ecologische toets: Acceptabel
KRW-Doelstelling: T=2
Theoretische overstortfrequentie: 0,0 x/jr
Theoretische overstortvolume: 0 m3/jr
Theoretische overstortvolume wl T=2: 0 m3
Eindoordeel: De riooloverstort is acceptabel

Vuilemissie: 2047
Oordeel ecologische toets: Onacceptabel
KRW-Doelstelling: T=2
Theoretische overstortfrequentie: 27,8 x/jr
Theoretische overstortvolume: 13.256 m3/jr
Theoretische overstortvolume wl T=2: 869 m3
Eindoordeel: De overstort treedt te vaak in werking en er stort een groot volume over. Daarom het advies maatregelen te treffen.

Vuilemissie: 2043
Oordeel ecologische toets: Onacceptabel
KRW-Doelstelling: T=2
Theoretische overstortfrequentie: 16,7 x/jr
Theoretische overstortvolume: 2.866 m3/jr
Theoretische overstortvolume wl T=2: 562 m3
Eindoordeel: Dit is een interne drempel. Het water komt eerst in een buffer van de gemeente voordat het afstroomt naar de Eyserbeek. Echter, is de exacte inhoud van de buffer niet bekend. De buffer moet 700 tot 800 m3 kunnen bergen om te voldoen aan de T=2 doelstelling. De buffer lijkt onvoldoende groot.

Vuilemissie: 2038, put s-14088
Oordeel ecologische toets: Onacceptabel
KRW-Doelstelling: T=5
Theoretische overstortfrequentie: 8,0 x/jr
Theoretische overstortvolume: 20.106 m3/jr
Theoretische overstortvolume wl T=5: 5.974 m3
Eindoordeel: Dit is de overstort na de berging de Bongerd. De overstort treedt te vaak in werking en er stort een groot volume over. Daarom het advies maatregelen te treffen.

Vuilemissie: Geen sleutelveld, put s-14089, interne overstort
Oordeel ecologische toets: nvt
KRW-Doelstelling: nvt
Theoretische overstortfrequentie: 18,4 x/jr
Theoretische overstortvolume: 43.787 m3/jr
Eindoordeel: Dit is een interne overstort en daarmee niet relevant

Vuilemissie: 2039
Oordeel ecologische toets: Niet te beoordelen
KRW-Doelstelling: T=2
Theoretische overstortfrequentie: 1,0 x/jr
Theoretische overstortvolume: 62 m3/jr
Theoretische overstortvolume wl T=2: 11 m3
Eindoordeel: Door de overkluizing is deze overstort niet te beoordelen in het veld. De meetgegevens tonen meerdere overstortgebeurtenissen per jaar. Ook volgens de berekeningen stort de overstort te vaak over. Het is wenselijk de overstortfrequentie verder terug te dringen.

Vuilemissie: Geen sleutelveld, put 13677
Oordeel ecologische toets: nvt
KRW-Doelstelling: nvt
Theoretische overstortfrequentie: 0,0 x/jr
Theoretische overstortvolume: 0 m3/jr
Eindoordeel: Dit is de lediging van de buffer naar het rioolstelsel en daarmee niet relevant

Vuilemissie: Geen sleutelveld, put 13668
Oordeel ecologische toets: nvt
KRW-Doelstelling: nvt
Theoretische overstortfrequentie: 0,0 x/jr
Theoretische overstortvolume: 0 m3/jr
Eindoordeel: Dit is de lediging van de buffer naar het rioolstelsel en daarmee niet relevant

Vuilemissie: 2050
Oordeel ecologische toets: nvt
KRW-Doelstelling: nvt
Theoretische overstortfrequentie: 0,7 x/jr
Theoretische overstortvolume: 33 m3/jr
Eindoordeel: Het water komt uit in een buffer van de gemeente en stort niet over naar Waterschapswater. Daarmee beschouwen wij dit als acceptabel

Vuilemissie: 2051
Oordeel ecologische toets: nvt
KRW-Doelstelling: nvt
Theoretische overstortfrequentie: 13,3 x/jr
Theoretische overstortvolume: 1,805 m3/jr
Eindoordeel: Het water komt uit in een buffer van de gemeente en stort niet over naar Waterschapswater. Daarmee beschouwen wij dit als acceptabel

Vuilemissie: Geen sleutelveld, put 13109
Oordeel ecologische toets: nvt
KRW-Doelstelling: nvt
Theoretische overstortfrequentie: 0,0 x/jr
Theoretische overstortvolume: 0 m3/jr
Eindoordeel: Dit is de lediging van de buffer naar het rioolstelsel en daarmee niet relevant

Bijlage 10 - Knelpuntenanalyse riooloverstorten

Overstorten met sleutelveld
- BBB
- Externe drempel
- Lediging buffer
- Open buffer extern
- Open buffer intern
- Interne overstorten

Leidingen
- Gemengd
- Vuilwaterriool
- Hemelwaterriool
- Overig

0 200 400 600 800 1,000 m