Knelpunt Water op straat					Maatregelen				Planperiode 2027-2031	
Benaming	**Situatie**	**Oorzaak**	**Bekend bij gemeente**	**Oordeel**	**Gepland**	**Effect gepland**	**Mogelijk**	**Effect mogelijk**	**Nader onderzoek**	**Uitvoering**
Simpelveld - Dorpstraat	Geen uittredend rioolwater bij T=5 bui. Water tegen de gevels bij een bui van 70 mm in één uur.	Laag maaiveld, veel bovengrondse aanvoer vanuit omliggende hoger gelegen gebieden, inclusief landelijk gebied.	Bekend bij gemeente, er staat ongeveer eens per jaar water op straat.	Waterschade – hoge urgentie	- WiB buffer met bergingsvolume van 10.500 m3 om water op te vangen uit landelijk gebied (maatregel 1) - Afkoppelen Irmstraat, Stationstraat, Meester Jongenstraat, Schiltenstraat en een deel van de Van der Leyenstraat (met 1.490 m3 ondergrondse berging), Cochemstraat en het overige deel van de Van der Leyenstraat (met 694 m3 ondergrondse berging), Oranjeplein en kerkhof	- Door de buffer van WiB zal afstroming vanuit landelijk gebied ten noorden van het knelpunt naar verwachting sterk verminderen - Door afkoppelen van straten ten zuiden van het knelpunt zal minder water tot afstroming komen richting het knelpunt	- Afvoer vergroten richting Eyserbeek door een roosterput te maken die rechtstreeks op de duiker van de beek aansluit. De beste locatie van deze roosterput is met een groene stip weergegeven. De duiker is 2,25 m breed en 1,0 m hoog (maatregel 2) - Langs de Rolduckerweg parkeervakken benutten voor ondergrondse berging (maatregel 3) - Afvoer vanaf Rolduckerweg naar Eyserbeek vergroten door oppervlakkige/ondergrondse afvoer. Voor deze afvoerroute moet een perceel opgekocht worden of moet water ondergronds door het Hellingbos afgevoerd worden. De pijl geeft aan in welke richting het water afgevoerd zou moeten worden (maatregel 4)	- Door de afvoer te vergroten richting de Eyserbeek ter plaatse van het knelpunt kan waterschade voorkomen worden. Momenteel is het waterpeil van de Eyserbeek al wel een probleem. Het probleem wordt groter wanneer deze maatregel wordt uitgevoerd. Het is daarom essentieel dat er ook verbeteringen in het oppervlaktewatersysteem worden aangebracht, zodat de extra afvoer van water niet elders tot problemen gaat leiden. We adviseren om dit mee te nemen in het WiB project - Door ondergrondse berging en/of extra afvoer te realiseren bij de Rolduckerweg zal minder water afstromen richting het knelpunt, maar dit zal het probleem niet verhelpen	Ja Maatregel 1 wordt nader onderzocht door WiB, mogelijk uitvoering eind van deze planperiode Maatregel 4 wordt nader onderzocht door WiB, mogelijk uitvoering eind van deze planperiode Nee Maatregel 3 wordt vooralsnog niet door gemeente nader onderzocht in planperiode	Ja Maatregel 2 door gemeente in 2024 uitgevoerd
Bosschenhuizen	Geen uittredend rioolwater bij T=5 bui. Water tegen de gevels bij een bui van 70 mm in één uur.	Laag maaiveld, het water kan niet bovengronds afvoeren doordat het maaiveld in een kommetje ligt. Vanuit het landelijk gebied stroomt veel water naar het stedelijk gebied. De buffer van het waterschap is onvoldoende groot en de buffer stroomt te snel leeg.	In mindere mate bekend bij gemeente. Wel is bekend dat water hier over de straat richting het centrum stroomde.	Wateroverlast/waterschade – middelhoge urgentie	n.v.t.	n.v.t.	- Buffer vergroten met +/- 700 m3 (maatregel 5) - Lokale maatregelen: schotten plaatsen voor de gevels van panden (maatregel 6)	- Buffer vergroten: nog steeds komt er veel water tot afstroming vanaf de Katzerweg en het landelijk gebied ten noorden van het knelpunt. Hiermee is het knelpunt dus nog niet verholpen - Lokale maatregelen: door schotten te plaatsen, wordt waterschade bij panden voorkomen	Nee Maatregelen 5 en 6 worden vooralsnog niet nader onderzocht in planperiode	Nee
Simpelveld - Panneslagerstraat	Beperkte en kortdurend (>30 min.) uittredend rioolwater bij een T=5 bui. Geen pandschade bij een bui van 70 mm in één uur. Groot risico op overstromingen van de Eyserbeek bij langdurige en hevige neerslag.	Pandschade kan optreden bij snel stijgen van het waterniveau in de Eyserbeek bij extreme neerslag. Dit komt door de vele (bovengrondse) aanvoer op de beek.	Bekend bij de gemeente	Hinder	n.v.t.	n.v.t.	- Afkoppelen HWA Dr. Poelsplein - Vergroten duiker Panneslagerstraat en duiker Dr. Ottenstraat	- Minder hemelwater vanuit Dr. Poelsplein richting Panneslagerstraat - Snellere doorstroming van water in beek richting Scheelenstraat / Brandstraat, waar meer mogelijkheid is om water tijdelijk te bufferen in groen	Ja - Nader onderzoek of reconstructie Dr. Poelsplein noodzakelijk is en of dit financieel haalbaar is - WRL voert onderzoek uit of vergroten/verbreden duiker haalbaar is en voldoet aan de eisen die WRL stelt (het systeem robuuster maken boven normatief)	Nee
Huls- Zijstraat	Onbekend	Nader te onderzoeken	Bekend bij de gemeente	In de praktijk wordt hier hinder ervaren	n.v.t.	n.v.t.	- Extra stormkolken plaatsen (2 stuks) ter hoogte van Huls / Zijstraat en aansluiten op leegloopleiding richting buffer	- Water op straat verminderen in Zijstraat door water eerder op te vangen en af te voeren via leegloopleiding richting buffer - Minder water in het gemengd rioolstelsel dat via Zijstraat in het riool terecht komt	Ja - Nader onderzoek naar dimensionering stormkolken	Ja - Gemeente gaat in 2026 extra stormkolken plaatsen in Huls
Simpelveld - Rodeput/Parkhof	Uittredend rioolwater van korte duur (max. 30 min.) bij T=5 bui. Water tegen de gevels bij een bui van 70 mm in één uur. Groot risico op overstromingen van de Eyserbeek bij langdurige en hevige neerslag.	Laag maaiveld, veel bovengrondse aanvoer vanuit omliggende hoger gelegen gebieden.	Bekend bij de gemeente	Waterschade – hoge urgentie	- Lokale maatregelen rond panden Parkhof	- Waterschade aan panden wordt voorkomen	- Compartimenten maken in de greppel langs Rodeput om berging efficiënter te benutten (maatregel 7) - De weg in Parkhof kan verlaagd worden om water oppervlakkig af te voeren richting de waterpartij ten westen van het plangebied. De pijl geeft weer in welke richting het oppervlakkig afgevoerd dient te worden (maatregel 8) - De weg/parkeerplaats bij het knelpunt kan verlaagd worden en aflopen richting de watergang die parallel aan Rodeput loopt. De pijl geeft weer in welke richting het oppervlakkig afgevoerd dient te worden (maatregel 9)	- Door het openbaar terrein rond het knelpunt qua maaiveldverloop aan te passen, kan de gemeente schade aan de panden voorkomen. Momenteel is het waterpeil van de Eyserbeek al wel een probleem. Het probleem wordt groter wanneer deze maatregel wordt uitgevoerd. Het is daarom essentieel dat er ook verbeteringen in het oppervlaktewatersysteem worden aangebracht, zodat de extra afvoer van water niet elders tot problemen gaat leiden. We adviseren om dit mee te nemen in het WiB project - Compartimenten maken in greppel langs Rodeput kan naar verwachting ervoor zorgen dat de aanvoer van water richting het knelpunt vermindert	Ja - Maatregel 7 wordt mogelijk nader onderzocht door gemeente - WiB onderzoekt momenteel diverse bovenstroomse oplossingen om water langer vast te houden (buffer Beitel, buffer groeve Sweijer, buffers Vingweg). Daarnaast worden tal van locaties bovenstrooms vanaf de Bocholtzerbeek onderzocht om water langer vast te houden. Nee Maatregel 8 en 9 worden vooralsnog niet onderzocht door gemeente	Ja - Gemeente heeft Kanthuisstraat afgekoppeld en bergingsriool aangebracht in 2025. Daarnaast is een lamellenfilter aangebracht in de Rodeput, voordat het water de beek in stroomt. - Gemeente gaat in 2026/2027 buffer Vliexstraat aanleggen om water vanuit Vliexstraat langer vast te houden en vertraagd af te voeren richting Sourethbeek - WiB gaat diverse buffers in planperiode uitvoeren bovenstrooms van de Rode Put - WiB en gemeente gaan bovenstrooms van de Bocholtzerbeek diverse buffers realiseren en hemelwater afkoppelen in de planperiode
Simpelveld - Oude Molenstraat	Uittredend rioolwater van korte duur (max. 30 min.) bij T=5 bui. Lokaal water tegen de gevel bij pand Oude Molenstraat 5a.	Laag maaiveld, hoog waterniveau van de Eyserbeek, waaruit het water terugstroomt naar de Molenbeek. Daar heeft het water geen uitweg en komt het op straat te staan.	Bekend bij de gemeente	Hinder	- In het midden van Simpelveld gaan diverse straten afgekoppeld worden in de komende planperiode of zijn reeds afgekoppeld in de vorige planperiode - Reconstructie Oude Molenstraat - Reinigen en inspecteren vanaf put 28125 tot aan RWZI wegens mogelijke knelpunten in afvoer (wortelgroei etc.) - Aanleg buffer Bulkemsbroek en amoveren stuw t.h.v. RWZI	- Minder overstorten op de Eyserbeek en minder water op straat door minder uittredend water vanuit put 28125 door reconstructie en afkoppelen diverse straten Simpelveld - Minder opstuwing water Eyserbeek door realiseren buffer Bulkemsbroek en amoveren stuw - Door rioolstreng vanaf put 28125 tot aan RWZI te reinigen een betere en hogere afvoer richting RWZI creëren	n.v.t.	n.v.t.	Ja - Nadat diverse straten zijn afgekoppeld onderzoeken wat het effect is op put 28125 en/of water uittreed - Schetsontwerp buffer Bulkemsbroek nader uitwerken en onderzoeken wat de exacte effecten zijn t.b.v. het opstuwend water vanaf stuw tot aan Oude Molenweg	Ja, door gemeente - Aanleggen buffer Bulkemsbroek in 2028/2029 - Reinigen en inspecteren rioolstreng in 2026 - Reconstructie Oude Molenweg in 2027
Simpelveld - Nijswillerweg	Onbekend	Laag maaiveld, veel bovengrondse aanvoer vanuit omliggende hoger gelegen gebieden.	Bekend bij de gemeente	In de praktijk wordt hier hinder ervaren	- Afkoppelen hemelwater Gaasstraat - Afkoppelen hemelwater Nijswillerweg	- Door afkoppelen van Gaasstraat ten westen van het knelpunt zal minder water tot afstroming komen richting het knelpunt. - Door afkoppelen hemelwater Nijswillerweg richting Oranjeplein zal het hemelwater beter kunnen worden afgevoerd vanaf het knelpunt.	n.v.t.	n.v.t.	Nee	Ja, door gemeente - Afkoppelen Gaasstraat in 2026 - Afkoppelen Nijswillerweg richting Oranjeplein in 2027/2028
Bocholtzerheide - Groeneweg	Veel uittredend rioolwater bij T=5 bui, dit stroomt af van de helling naar de tunnel. Geen pandschade bij een bui van 70 mm in één uur.	Kleine diameters, maar door bovengrondse afvoer stroomt het water weg.	Bekend bij gemeente. Water stroomt vanaf de Groeneweg onder de tunnel door, waar het het groen in stroomt. Hierdoor leidt het niet tot problemen.	Hinder	- Aanpak wateroverlast Bocholtzerheide (diverse aanpassingen aan rioolsysteem en aanleg diverse buffers)	- Minder water op straat t.h.v. Heiweg, Koolhoverweg en Groeneweg	- Aanleg buffer Groeneweg t.h.v. tunnel (maatregel 11) - Aanpassingen diameter buis t.h.v. tunnel	- Minder water op straat t.h.v. tunnel - Bevorderen doorstroming hemelwater t.h.v. tunnel	Ja, door gemeente - Aanpak wateroverlast Bocholtzerheide nader onderzoek naar schetsontwerp en verder - Nader uitwerken maatregel 11	Ja, door gemeente - Uitvoeren aanpak wateroverast Bocholtzerheide 2029/2030
Bocholtzerheide - Heiweg	Uittredend rioolwater van korte duur (max. 30 min.) bij T=5 bui. Water tegen de gevels bij een bui van 70 mm in één uur.	Laag maaiveld, bovengrondse afvoer is niet mogelijk.	Bekend bij de gemeente	Wateroverlast/ Waterschade – middelhoge urgentie.	- Aanpak wateroverlast Bocholtzerheide (diverse aanpassingen aan rioolsysteem en aanleg diverse buffers)	- Minder water op straat t.h.v. Heiweg, Koolhoverweg en Groeneweg	n.v.t.	n.v.t.	Ja, door gemeente - Aanpak wateroverlast Bocholtzerheide nader onderzoek naar schetsontwerp en verder	Ja, door gemeente - Uitvoeren aanpak wateroverast Bocholtzerheide 2029/2030
Bocholtz - Vlengendaal/Wijngracht	Uittredend rioolwater bij T=5 bui voor korte duur (max. 30 min). Geen pandschade bij een bui van 70 mm in één uur.	Laag maaiveld	Bekend bij de gemeente	Hinder	- Afkoppelen hemelwater Wijngracht/Vlengendaal door gemeente - Aanleggen diverse buffers bovenstrooms door WiB	- Door de buffers van WiB zal afstroming vanuit landelijk gebied ten westen, zuiden en oosten van het knelpunt naar verwachting sterk verminderen - Door afkoppelen van Wijngracht/Vlengendaal zal minder water tot afstroming komen richting het knelpunt	n.v.t.	n.v.t.	Nee	Ja - Afkoppelen hemelwater Vlengendaal/Wijngracht door gemeente in 2027-2029 - Aanleg diverse buffers door WiB in 2028 e.v.
Bocholtz - Kerkeveld	Onbekend	Laag maaiveld, veel bovengrondse aanvoer vanuit omliggende hoger gelegen gebieden.	Bekend bij de gemeente	In de praktijk wordt hier hinder ervaren	n.v.t.	n.v.t.	- Afkoppelen HWA Kerkeveld - Aanleg HWA-opslag	- Minder water op straat t.h.v. Kerkeveld	Ja, door gemeente Maatregel wordt mogelijk onderzocht	Nee
Bocholtz - Schoolstraat	Beperkt en kortdurend (>30 min.) uittredend rioolwater bij een T=5 bui. Geen pandschade bij een bui van 70 mm in één uur.	Kleine diameters, hellend gebied en knijpconstructie bij put 13901.	Bekend bij gemeente. Water kwam niet in woningen, maar wel in tuinen.	Hinder	n.v.t.	n.v.t.	- Afkoppelen HWA Kerkeveld - Aanleg HWA-opslag	- Minder water op straat t.h.v. tunnel en groenstrook brandweerkazerne - Bevorderen doorstroming hemelwater t.h.v. tunnel	Ja, door gemeente Maatregel wordt mogelijk onderzocht	Nee
Bocholtz - Beatrixstraat	Onbekend	Onbekend	Niet bekend bij de gemeente	In praktijk wordt dit niet herkend en is niet bekend dat hier water op straat komt te staan	- Afkoppelen hemelwater Kerkstraat / Beatrixstraat / Julianastraat	- Door afkoppelen van Kerkstraat / Beatrixstraat / Julianastraat zal minder water tot afstroming komen richting het knelpunt	n.v.t.	n.v.t.	Nee	Ja - Afkoppelen hemelwater Kerkstraat / Beatrixstraat / Julianastraat door gemeente in 2027-2029
Bocholtz - Bongerd/Bongerd plein/De Promerio	Onbekend	Onbekend	Bekend bij de gemeente	In de praktijk wordt hier hinder ervaren	- Afkoppelen hemelwater Bocholtz - Aanpassing greppel achterzijde woningen De Promerio - Aanleg buffer De Bongerd - Aanleg diverse buffers bovenstrooms door WiB	- Door het afkoppelen van een groot deel van het dorp Bochotlz zal minder water tot afstroming komen richting het knelpunt - Door de greppel aan de achterzijde van de woningen bij De Promerio aan te passen zal het water sneller afgevoerd worden richting buffers De Bongerd - Door de buffers van WiB zal afstroming vanuit landelijk gebied naar verwachting sterk verminderen	n.v.t.	n.v.t.	Ja, door gemeente - Aanleg buffers de Bongerd en greppel achterzijde woningen De Promerio nader onderzoeken van schetsontwerp naar uitvoering	Ja - Afkoppelen hemelwater Bocholtz door gemeente in 2027-2029 - Aanleg buffers De Bongerd en greppel achterzijde woningen De Promerio door gemeente in 2028-2029 - Aanleg diverse buffers door WiB in 2028 e.v.

Knelpunten Overstorten							Benodigdheden		Planperiode 2027-2031	
Overstortnummer	**Oordeel ecologische toets**	**KRW-doelstelling**	**Theoretische overstortfrequentie**	**Theoretisch overstortvolume**	**Theoretisch overstortvolume WL**	**Eindoordeel**	**Benodigde berging**	**Benodigd oppervlak afkoppelen**	**Reeds geplande maatregelen**	**Conclusie**
2044 (Bulkemsbroek)	Onacceptabel	T=2	3,5 x/jr	286 m³/jr	T=2, 124 m³	De overstort treedt te vaak in werking. Daarom het advies maatregelen te treffen.	124 tot 158 m3 (maatregel 13, optie 1 en 3) OF	0,4 tot 0,7 ha (maatregel 13, optie 2 en 4) OF een combinatie van afkoppelen en berging maken	Door gemeente - Afkoppelen Bulkemsbroek en RWA buffers in 2028-2029 Door WiB - Aanleg diverse buffers in landelijk gebied	Met het afkoppelen van de Bulkemsbroek en de RWA-buffers in 2028-2029 (gemeente) en buffers in landelijk gebied (WiB) zal deze overstort naar verwachting voldoen aan de doelstelling.
2046 (Henneberg)	Onacceptabel	T=2	1,7 x/jr	4.658 m³/jr	T=2, 242 m³	De overstort treedt te vaak (meer dan T=2) in werking en er stort een groot volume over. Daarom het advies maatregelen te treffen.	242 tot 3.121 m3 (maatregel 12, optie 1 en 3) OF	1,3 tot 9,0 ha (maatregel 12, optie 2 en 4) OF een combinatie van afkoppelen en berging maken	Door gemeente - In het midden van Simpelveld gaan veel straten afgekoppeld worden of zijn reeds afgekoppeld (Stampstraat, Puntelstraat, Kanthuisstraat, Stationstraat, Schilterstraat, Gaasstraat, etc.) Door WiB - Aanleg diverse buffers in landelijk gebied	In de directe omgeving zijn geen maatregelen gepland, maar door het afkoppelen van veel straten in het midden van Simpelveld verwachten we dat de aanvoer richting deze overstort wel wordt teruggedrongen. We verwachten dat hiermee dat aan de ondergrens van de doelstelling voldaan kan worden, maar dat de bovengrens nog niet wordt behaald. Ons advies is daarom om extra maatregelen te nemen.
Put s-27520, interne overstort (BBB Henneberg)	n.v.t.	n.v.t.	13,7 x/jr	33.671 m³/jr	n.v.t.	Dit is een interne overstort en daarmee niet relevant	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2045 (Scheelenstraat)	Onacceptabel	T=2	0,2 x/jr	2 m³/jr	T=2, 0 m³	De praktijkbevindingen (veel slib op de bodem) komen niet overeen met de berekende overstortfrequenties. Daarom het advies maatregelen te treffen. De breedte van de overstortdrempel stond niet goed in het rekenmodel, wat een mogelijke verklaring kan zijn van het lage theoretische overstortvolume.	0 m³ OF	0,0 ha	-	We raden aan om deze overstort te meten en monitoren omdat we een verschil zien tussen praktijkervaringen en theorie (maatregel 18). Daarnaast klopt de breedte van de overstort niet. In het model staat dat de drempel 1,1 cm breed is. In het vorig BRP uit 2017 staat dat de overstort 4 m breed zou moeten zijn. We bevelen daarom aan om de breedte van de overstort in te meten.
Put 26230 (Wijnstraat)	n.v.t.	n.v.t.	22,7 x/jr	979 m³/jr	n.v.t.	Gemiddeld stort er 43 m3 per keer over. Het water komt uit in een buffer van de gemeente en stort niet over naar Waterschapswater. De buffer is groot genoeg om het meerendeel van de overstortgebeurtenissen op te vangen. Daarmee beschouwen wij dit als acceptabel.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Put 26255 (Gangstraat)	n.v.t.	n.v.t.	2,5 x/jr	162 m³/jr	n.v.t.	Het water komt uit in een buffer van de gemeente en stort niet over naar Waterschapswater. Daarmee beschouwen wij dit als acceptabel.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Put 26280 (Kapelstraat)	n.v.t.	n.v.t.	16,6 x/jr	1.666 m³/jr	n.v.t.	Het water komt uit in een buffer van de gemeente en stort niet over naar Waterschapswater. Daarmee beschouwen wij dit als acceptabel.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2042 (Panneslagerstraat)	Acceptabel	T=2	0,0 x/jr	0 m³/jr	T=2, 0m³	De riooloverstort is acceptabel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2047 (Rode put)	Onacceptabel	T=2	27,8 x/jr	13.256 m³/jr	T=2, 869 m³	De overstort treedt te vaak in werking en er stort een groot volume over. Daarom het advies maatregelen te treffen.	870 tot 2.226 m3 (maatregel 14, optie 1 en 2) OF	4,8 tot 5,4 ha (maatregel 14, optie 3 en 4) OF een combinatie van afkoppelen en berging maken	Door gemeente - In Bocholtz gaat in de toekomst ca. 70% van het gebied afgekoppeld worden (tussen 2026 en 2031). - Afkoppelen Vliexstraat en realiseren regenwaterbuffer (tussen 2025 en 2027) Door WiB - Aanleg diverse buffers in landelijk gebied	Mogelijk leidt het afkoppelen in Bocholtz tot de gewenste verbetering voor deze overstort. We bevelen echter aan om te onderzoeken of de knijpconstructie vanaf Bocholtz verder geknepen kan worden om de aanvoer richting deze overstort te verkleinen.
2043 (Puntelstraat)	Onacceptabel	T=2	16,7 x/jr	2.866 m³/jr	T=2, 562 m³	Dit is een interne drempel. Het water komt eerst in een buffer van de gemeente voordat het afstroomt naar de Eyserbeek. Echter, is de exacte inhoud van de buffer niet bekend. De buffer moet 700 tot 800 m3 kunnen bergen om te voldoen aan de T=2 doelstelling. De buffer lijkt onvoldoende groot.	562 tot 882 m3 (maatregel 15, optie 1 en 2) OF	2,1 tot 3,1 ha (maatregel 15, optie 3 en 4) OF een combinatie van afkoppelen en berging maken	Door gemeente - In Bocholtz gaat in de toekomst ca. 70% van het gebied afgekoppeld worden (tussen 2026 en 2031). - Afkoppelen Puntelstraat (ca. 1,0 ha) en realiseren regenwaterbuffer met een inhoud van 418,8 m3 (2024-2025) Door WiB - Aanleg diverse buffers in landelijk gebied	Mogelijk leidt het afkoppelen in Bocholtz tot de gewenste verbetering voor deze overstort. We bevelen echter aan om te onderzoeken of de knijpconstructie vanaf Bocholtz verder geknepen kan worden om de aanvoer richting deze overstort te verkleinen.
2050 (Baneheide)	n.v.t.	n.v.t.	0,7 x/jr	33 m³/jr	n.v.t.	Het water komt uit in een buffer van de gemeente en stort niet over naar Waterschapswater. Daarmee beschouwen wij dit als acceptabel.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2051 (Baneheiderweg)	n.v.t.	n.v.t.	13,3 x/jr	1.805 m³/jr	n.v.t.	Het water komt uit in een buffer van de gemeente en stort niet over naar Waterschapswater. Daarmee beschouwen wij dit als acceptabel.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Put 13109 (Molenweg)	n.v.t.	n.v.t.	0,0 x/jr	0 m³/jr	n.v.t.	Dit is de lediging van de buffer naar het rioolstelsel en daarmee niet relevant.	n.v.t.	n.v.t.	Door Wib - Vergroten van beide buffers aan de Molenweg	n.v.t.
Put 13668 (Overhuizerstr	n.v.t.	n.v.t.	0,0 x/jr	0 m³/jr	n.v.t.	Dit is de lediging van de buffer naar het rioolstelsel en daarmee niet relevant.	n.v.t.	n.v.t.	Door Wib - Vergroten van beide buffers aan de Overhuizerstraat	n.v.t.
Put 13677 (Paumstraat)	n.v.t.	n.v.t.	0,0 x/jr	0 m³/jr	n.v.t.	Dit is de lediging van de buffer naar het rioolstelsel en daarmee niet relevant.	n.v.t.	n.v.t.	Door Wib - Vergroten van beide buffers aan de Paumstraat	n.v.t.
Put s-14089, interne overstort (BBB De Bongerd)	n.v.t.	n.v.t.	18,4 x/jr	43.787 m³/jr	n.v.t.	Dit is een interne overstort en daarmee niet relevant	n.v.t.	n.v.t.	Door gemeente - In Bocholtz gaat in de toekomst ca. 70% van het gebied afgekoppeld worden (tussen 2027 en 2031). - Aanleg buffers de Bongerd (2027-2029) Door WiB - Aanleg diverse buffers in landelijk gebied	In totaal hebben de buffers die gerealiseerd worden een bergingscapaciteit die ruim boven de bovengrens van benodigde berging uitkomt. Wanneer deze buffers echter alleen voor afgekoppeld water gebruikt mogen worden, dan hangt het van het afgekoppelde percentage verharding af of het effect groot genoeg is om deze overstort aan de doelstelling te laten voldoen.
2038, put s-14088 (overstort BBB De Bongerd)	Onacceptabel	T=5	8,0 x/jr	20.106 m³/jr	T=5, 5.974 m³	Dit is de overstort na de berging de Bongerd. De overstort treedt te vaak in werking en er stort een groot volume over. Daarom het advies maatregelen te treffen.	5.974 tot 19.016 m3 (maatregel 17, optie 1 en 2) OF	26,7 tot 37,0 ha (maatregel 17, optie 3 en 4) OF een combinatie van afkoppelen en berging maken	Door gemeente - In Bocholtz gaat in de toekomst ca. 70% van het gebied afgekoppeld worden (tussen 2026 en 2031). - Aanleg buffers de Bongerd (2027-2029) Door WiB - Aanleg diverse buffers in landelijk gebied	In totaal hebben de buffers die gerealiseerd worden een bergingscapaciteit die ruim boven de bovengrens van benodigde berging uitkomt. Wanneer deze buffers echter alleen voor afgekoppeld water gebruikt mogen worden, dan hangt het van het afgekoppelde percentage verharding af of het effect groot genoeg is om deze overstort aan de doelstelling te laten voldoen.
2039 (Prickart)	Niet te beoordelen	T=2	1,0 x/jr	62 m³/jr	T=2, 11 m³	Door de overkluizing is deze overstort niet te beoordelen in het veld. De meetgegevens tonen meerdere overstortgebeurtenissen per jaar. Ook volgens de berekeningen stort de overstort te vaak over. Het is wenselijk de overstortfrequentie verder terug te dringen.	11 tot 37 m3 (maatregel 16, optie 1 en 2)	0,0 ha	Door gemeente - Aanleg KRW-buffer de Bongerd (2027-2029)	Ondanks dat het overstortvolume en de overstortfrequentie laag zijn, voldoet de overstort niet aan de doelstelling zolang hier geen maatregelen worden genomen. In het vervolg van dit BRP moet gekeken worden waar ruimte is om maatregelen te nemen. Deze maatregel is opgenomen bij de aanleg van buffers De Bongerd in de vorm van een KRW-buffer